

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ราคากลางงานก่อสร้างใน ครั้งนี้ จำนวน ๙๐,๐๘๐.- (เก้าหมื่นแปดสิบบาทถ้วน)

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ กำหนดให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประกอบประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ.๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้ ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายธนัสดา คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

.....รอง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

สำเนาฉบับ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๘) ๘๕,๐๐๐.- (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป
งานปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ ๓ พื้นที่อาคาร ๑๒ ตารางเมตร ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ อบต.โพนสูงกำหนด แบบเลขที่ พส.๔๐/๒๕๖๗
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘
จำนวนเงิน ๙๐,๐๘๐.- (เก้าหมื่นแปดสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

| | | |
|--|---|------|
| ๖.๑ แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้าง (ปร.๖) | ๑ | ฉบับ |
| ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ ก) | ๑ | ฉบับ |
| ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ปร.๕ ข) | ๑ | ฉบับ |
| ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) | ๑ | ฉบับ |
| ๖.๔ ตารางค่า Factor F | ๑ | ฉบับ |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางนวลนภา ไชยทะเล | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายธวัชชัย โหมดม่วง | ตำแหน่งนายช่างโยธา ชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๗.๓ นายบัญชา พรพิณสุกุลทอง | ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน | กรรมการและเลข |

(ลงชื่อ).....

(นายธนิสสา คำมาวงษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

.....รับ
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6หน้าเดียว

งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง
 สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง อำเภอ/เขต สว่างแดนดิน
 หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 4 แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------------------|----------|
| | สรุป กลุ่มงานที่ 1 | | |
| 1 | งานรื้อถอนผนังอาคาร | 2,244.32 | |
| 2 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | 45,982.77 | |
| 3 | งานสถาปัตยกรรม | 27,733.27 | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ | 12,824.81 | |
| | รวมค่างาน | 88,785.17 | |
| | กลุ่มงานที่ 2 | | |
| 1 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 1,304.68 | |
| | รวมค่างาน | 1,304.68 | |
| | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น | 90,089.85 ** | |
| สรุป | ราคากลาง (เก้าหมื่นแปดสิบบาทถ้วน) | 90,080.00 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนวลนภา ไชยทะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธวัชชัย โหมดม่วง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขา

(นายบัญชา พรพิณิสกุลทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายธันสถา คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

□งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง

□สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง จังหวัด สกลนคร

□หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

□แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

□กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท | Factor F | ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|---|------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 1 | งานก่อสร้างอาคาร | 67,821.53 | 1.3091 | 88,785.17 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | -เงินจ่ายล่วงหน้า - | 0.00% | | | |
| | -เงินประกันผลงานหัก - | 0.00% | | | |
| | -ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7.00% | | | |
| | -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7.00% | | | |
| | -พื้นที่ ฝนชุก 1 (สกลนคร) | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 88,785.17 | ** |
| (แปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์) | | | | | |

ขนาดเนื้อที่อาคาร 12.00 ตร.ม. เฉลี่ย 7,398.76 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนวลนภา ไชยพะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรัชชัย โหมตม่วง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขา

(นายบัญชา พรพิณสุทธอง)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายธนัสถา คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

□ งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง

□ สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง จังหวัด สกลนคร

□ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

□ แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

□ กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน หน่วย : บาท | ภาษี (VAT) | ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|----------|
| 1 | งานติดตั้งพัดลม | 1,219.33 | 1.0700 | 1,304.68 | |
| | พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 16 นิ้ว | | | | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | -เงินจ่ายล่วงหน้า - | 0.00% | | | |
| | -เงินประกันผลงานหัก - | 0.00% | | | |
| | -ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7.00% | | | |
| | -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7.00% | | | |
| | -พื้นที่ ผนชุก 1 (สกลนคร) | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,304.68 | |
| (หนึ่งพันสามร้อยสี่บาทหกสิบแปดสตางค์) | | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางนวนภา ไชยพะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายจวิชัย โหมดม่วง)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขา

(นายบัญชา พรพิณสกุลทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายธเนศ คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ปร.4)

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์สูง
 สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์สูง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 คำนวณราคากลาง 14 พฤษภาคม 2569

ความกว้าง (เมตร) 2.00

ความยาว 6.00

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานรื้อถอนอาคาร | | | | | | | | |
| 1.1 | งานรื้อถอนผนังกันเดิม (รื้อขนไป) | 13.20 | ตร.ม. | - | - | 62.00 | 818.40 | 818.40 | |
| 1.2 | งานรื้อวัสดุค้ำหลังคา (รื้อกอง) | 36.00 | ตร.ม. | - | - | 21.00 | 756.00 | 756.00 | |
| 1.3 | งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ (แบบบานเดียว) (รื้อกอง) | 2.00 | ชุด | - | - | 70.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 2 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| 2.1 | งานพื้น | | | | | | | | |
| 2.1.1 | ปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบเตรียมผิว | 12.00 | ตร.ม. | 170.42 | 2,045.04 | 75.00 | 900.00 | 2,945.04 | |
| 2.1.2 | ปูนกวาดปูกระเบื้อง | 12.00 | ตร.ม. | 46.61 | 559.32 | - | - | 559.32 | |
| 2.1.3 | งานปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12 X 12 นิ้ว | 12.00 | ตร.ม. | 177.88 | 2,134.56 | 161.00 | 1,932.00 | 4,066.56 | |
| 2.1.4 | ปูนยาแนวกระเบื้อง | 12.00 | ตร.ม. | 11.39 | 136.68 | - | - | 136.68 | |
| 2.1.5 | งานติดตั้งบัวพื้นขนาด 4 นิ้ว | 26.40 | เมตร | 75.29 | 1,987.66 | 51.00 | 1,346.40 | 3,334.06 | |
| 2.2 | งานผนัง | | | | | | | | |
| 2.2.1 | งานก่อผนังอิฐบล็อกขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 เมตร | 19.00 | ตร.ม. | 167.52 | 3,182.88 | 93.00 | 1,767.00 | 4,949.88 | |
| 2.2.2 | งานฉาบเรียบ (2 ด้าน) | 38.00 | ตร.ม. | 99.02 | 3,762.76 | 96.00 | 3,648.00 | 7,410.76 | |
| 2.3 | งานหลังคา | | | | | | | | |
| 2.3.1 | แผ่นหลังคา Metilsheet ขนาดกว้าง 0.76 เมตร X ยาว 3.00 เมตร ความหนา 0.35 มิลลิเมตร | 24.00 | ตร.ม. | 223.71 | 5,369.04 | 72.00 | 1,728.00 | 7,097.04 | |
| 2.3.2 | แผ่นครอบข้าง Metilsheet หนา 0.35 มิลลิเมตร | 6.00 | เมตร | 155.83 | 934.98 | 51.00 | 306.00 | 1,240.98 | |
| 2.3.3 | แผ่นอลูมิเนียมปิดจั่ว | 1.58 | ตร.ม. | 54.70 | 86.43 | 72.00 | 113.76 | 200.19 | |
| 2.3.4 | สกรูยึดหลังคา Metilsheet | 88.00 | ตัว | 2.65 | 233.20 | - | - | 233.20 | |
| 2.3.5 | ไม้เชิงชายสำเร็จรูป (ไม้เทียม) ขนาด 1"x 8"+1"x 6" | 13.00 | เมตร | 153.06 | 1,989.78 | 74.00 | 962.00 | 2,951.78 | |
| 3 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 3.1 | งานทาสี | | | | | | | | |
| 3.1.1 | งานทาสีรองพื้นปูนใหม่ (ภายใน) | 32.70 | ตร.ม. | 34.49 | 1,127.82 | 31.00 | 1,013.70 | 2,141.52 | |
| 3.1.2 | งานทาสีรองพื้นปูนใหม่ (ภายนอก) | 32.70 | ตร.ม. | 34.49 | 1,127.82 | 35.00 | 1,144.50 | 2,272.32 | |
| 3.1.3 | งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายใน) | 65.70 | ตร.ม. | 49.84 | 3,274.49 | 31.00 | 2,036.70 | 5,311.19 | |
| 3.1.4 | งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายนอก) | 65.70 | ตร.ม. | 49.84 | 3,274.49 | 35.00 | 2,299.50 | 5,573.99 | |
| 3.1.5 | งานทาสีย้อมไม้ (โพลียูรีเทน) | 9.04 | ตร.ม. | 127.51 | 1,152.69 | 51.00 | 461.04 | 1,613.73 | |
| 3.2 | งานติดตั้งประตูหน้าต่าง | | | | | | | | |
| 3.2.1 | งานติดตั้งบานประตูไม้เนื้อแข็ง ชนิดบานทับ (พร้อมบานพับ, กลอน, มือจับ) | 3.20 | ตร.ม. | 633.24 | 2,026.37 | 108.00 | 345.60 | 2,371.97 | |
| 3.2.2 | งานติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็ง | 3.20 | ตร.ม. | 336.46 | 1,076.67 | 103.00 | 329.60 | 1,406.27 | |
| 3.2.3 | งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบประตู (ลูกบิดประตู) | 2.00 | ชุด | 144.00 | 288.00 | 103.00 | 206.00 | 494.00 | |
| 4.0 | งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| 4.1 | ชุดโคมไฟฟ้าติดเพดาน โคมตะแกรง ขนาด 2x36 วัตต์ | 3.00 | ชุด | 733.86 | 2,201.58 | 154.00 | 462.00 | 2,663.58 | |
| 4.2 | สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม. | 50.00 | เมตร | 15.96 | 798.00 | 12.00 | 191.52 | 989.52 | |
| 4.3 | สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม. | 50.00 | เมตร | 23.03 | 1,151.50 | 14.00 | 700.00 | 1,851.50 | |
| 4.4 | ท่อ PVC สีเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว (ท่อร้อยสายไฟ) | 48.00 | เมตร | 15.42 | 740.16 | 26.00 | 1,248.00 | 1,988.16 | |
| 4.5 | คลิปก้ามปู PVC สีเหลือง (ร้อยสายไฟ) | 48.00 | ตัว | 3.00 | 144.00 | - | - | 144.00 | |
| 4.6 | ข้อจ่อ PVC 90 องศา สีเหลือง (ร้อยสายไฟ) | 10.00 | ตัว | 15.40 | 154.00 | - | - | 154.00 | |
| 4.7 | สามทาง PVC สีเหลือง (ร้อยสายไฟ) | 10.00 | ตัว | 21.80 | 218.00 | - | - | 218.00 | |
| 4.8 | ข้อต่อตรง PVC สีเหลือง (ร้อยสายไฟ) | 12.00 | ตัว | 4.45 | 53.40 | - | - | 53.40 | |
| 4.9 | กล่องพักสายไฟ PVC สีเหลือง (ร้อยสายไฟ) | 5.00 | ตัว | 24.00 | 120.00 | - | - | 120.00 | |
| 4.10 | สายอ่อนลายลูกฟูก PVC สีเหลือง (ร้อยสายไฟ) | 50.00 | เมตร | 19.39 | 969.50 | - | - | 969.50 | |
| 4.11 | สวิตช์ไฟฟ้า (เปิด-ปิด) | 3.00 | ชุด | 65.00 | 195.00 | 150.00 | 450.00 | 645.00 | |
| | รวม | | | | | | | 67,821.53 | |
| 5 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | |
| 5.1 | พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 16 นิ้ว | 1.00 | ตัว | 809.33 | 809.33 | 410.00 | 410.00 | 1,219.33 | |
| | รวม | | | | | | | 1,219.33 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ปร.4)

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง
 สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนสูง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 คำนวณราคากลาง 14 พฤษภาคม 2569

ความกว้าง (เมตร) 2.00 ความยาว 6.00

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ+ ค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |

| | |
|--|-----------|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร | 67,821.53 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | - |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร | 1.3091 |
| ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | 1.3848 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนวลนภา ไชยทะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธวัชชัย โหมตม่วง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขา

(นายบัญญัติ พรพิณสกุลทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(นายจิตรกร บุตรโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายธนัสลา คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง



ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหลัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

| ค่าจ้าง (บาท) (ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) | | | | รวมในรูป Factor | ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT) | Factor F |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| | ค่า อำนวยการ | ค่า ดอกเบี้ย | ค่า กำไร | รวม ค่าใช้จ่าย | | | |
| 0.5 | 15.6855 | 1.1666 | 5.5000 | 22.3522 | 1.2235 | 1.0700 | 1.3091 |
| 1 | 15.4654 | 1.1666 | 5.5000 | 22.1320 | 1.2213 | 1.0700 | 1.3067 |
| 2 | 15.3220 | 1.1666 | 5.5000 | 21.9886 | 1.2198 | 1.0700 | 1.3051 |
| 5 | 15.0245 | 1.1666 | 5.5000 | 21.6911 | 1.2169 | 1.0700 | 1.3020 |
| 10 | 14.9659 | 1.1666 | 5.5000 | 21.1325 | 1.2113 | 1.0700 | 1.2960 |
| 15 | 11.7000 | 1.1666 | 5.5000 | 17.8666 | 1.1786 | 1.0700 | 1.2611 |
| 20 | 10.5824 | 1.1666 | 5.5000 | 17.1530 | 1.1715 | 1.0700 | 1.2535 |
| 25 | 9.5675 | 1.1666 | 4.5000 | 14.6341 | 1.1465 | 1.0700 | 1.2265 |
| 30 | 8.1950 | 1.1666 | 4.5000 | 13.8518 | 1.1385 | 1.0700 | 1.2181 |
| 40 | 6.1487 | 1.1666 | 4.5000 | 13.8153 | 1.1381 | 1.0700 | 1.2177 |
| 50 | 8.1571 | 1.1666 | 4.5000 | 13.8040 | 1.1360 | 1.0700 | 1.2176 |
| 60 | 7.7309 | 1.1666 | 4.0000 | 12.8875 | 1.1285 | 1.0700 | 1.2078 |
| 70 | 7.1725 | 1.1666 | 4.0000 | 12.7844 | 1.1278 | 1.0700 | 1.2067 |
| 80 | 6.6178 | 1.1666 | 4.0000 | 12.7844 | 1.1278 | 1.0700 | 1.2067 |
| 90 | 6.1845 | 1.1666 | 4.0000 | 12.7761 | 1.1277 | 1.0700 | 1.2066 |
| 100 | 6.075 | 1.1666 | 4.0000 | 12.7761 | 1.1277 | 1.0700 | 1.2066 |
| 150 | 5.690 | 1.1666 | 4.0000 | 12.5266 | 1.1252 | 1.0700 | 1.2039 |
| 200 | 5.5477 | 1.1666 | 4.0000 | 12.5283 | 1.1253 | 1.0700 | 1.2039 |
| 250 | 5.3736 | 1.1666 | 4.0000 | 12.4402 | 1.1244 | 1.0700 | 1.2031 |
| 300 | 5.1950 | 1.1666 | 3.5000 | 11.8616 | 1.1186 | 1.0700 | 1.1969 |
| 350 | 5.0748 | 1.1666 | 3.5000 | 11.0764 | 1.1107 | 1.0700 | 1.1884 |
| 400 | 4.9341 | 1.1666 | 3.5000 | 11.0010 | 1.1103 | 1.0700 | 1.1877 |
| 450 | 4.2562 | 1.1666 | 3.5000 | 10.9534 | 1.1095 | 1.0700 | 1.1871 |
| 500 | 5.0676 | 1.1666 | 3.5000 | 10.3342 | 1.1033 | 1.0700 | 1.1805 |

~~(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ~~
~~(ลงชื่อ).....กรรมการ~~
~~(ลงชื่อ).....กรรมการ~~
~~(ลงชื่อ).....กรรมการ~~
~~(ลงชื่อ).....กรรมการ~~

หมายเหตุ 1. ค่าเฉลี่ย ค่าจ้าง ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร ให้เทียบ ใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตามค่า Factor F
 2. ค่าเฉลี่ย ค่าอำนวยการ ค่าดอกเบี้ย ค่ากำไร ให้เทียบ ใช้ค่า Factor F ในชื่อ "รวมในรูป Factor"

