

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จะดำเนินการจัดหาพัสดุประเภท งานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำชน หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์สูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๘๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมกลบหินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทท-๒-๒๐๔ แผ่นที่ ๑๕ (กองช่าง) สถานที่ก่อสร้างสายทางหน้าบ้านนายสมบุญ ราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้อยู่จำนวนเงิน ๔๑๐,๖๖๖.๒๘ (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบแปดสตางค์)

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ กำหนดให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประกอบประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ.๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายธনীสธา คำมาวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

๘๒๗
นาง
พิมพ์
พาน
๐๙๖๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำชน หมู่ที่ ๒ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๙) ๓๐๐,๐๐๐.- (สามแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำชน หมู่ที่ ๒ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๘๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมกลบหินลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๔ แผ่นที่ ๑๕

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙
จำนวนเงิน ๔๑๐,๖๖๖.๒๘ (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกกร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ๑ ฉบับ
๖.๒ ตารางค่า Factor F ๑ ฉบับ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นางนวลภา ไชยทะ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
๗.๒ นายรัชชัย โหมดม่วง ตำแหน่งนายช่างโยธา ชำนาญงาน
๗.๓ นายบัญชา พรพิณสุทธอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลข

(ลงชื่อ).....
(นายธนิสสา คำมาวงษ์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้าง โครงกา​​รก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำชน หมู่ที่ 2 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.โพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	งานถางป่าและขุดคอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	644.00	ตร.ม./SQ.M	1.88	1,210.72	1.3821	2.60	1,673.34
2	งานดินคันทาง (EARTHWORK)						-	
	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)							
	งานวัสดุตัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) ปรับแต่งระดับบดอัดแน่นหนา 20 ซม.	98.15	ลบ.ม./CU.M.	180.73	17,738.26	1.3821	249.78	24,516.04
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)						-	
	งานไหล่ทาง (SHOULDER)	32.20	ลบ.ม./CU.M.	74.10	2,386.14	1.3821	102.42	3,297.88
	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (กรณีการผสมวัสดุอื่น)						-	
	(SOIL AGGREGATE SHOULDER)							
	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต						-	
	(MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)						-	
	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร	33.81	ลบ.ม./CU.M.	500.00	16,905.00	1.3821	691.05	23,364.40
	(SAND CUSHION UNDERCONCRETE PAVEMENT)						-	
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)						-	
	งานผิวทางบอร์ตแลนดชีเมนต์คอนกรีต						-	
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)						-	
	ผิวทางบอร์ตแลนดชีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	483.00	ตร.ม./SQ.M	518.43	250,403.30	1.3821	716.53	346,082.40
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)						-	
	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	6.00	เมตร/M.	141.97	851.81	1.3821	196.21	1,177.29
	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	39.00	เมตร/M.	106.07	4,136.87	1.3821	146.60	5,717.57
	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	-	เมตร/M.				-	
	รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางดิน (DUMMY JOINT)	-	เมตร/M.				-	
	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง (EDGE JOINT)	-	เมตร/M.				-	
5	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)						-	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้าง โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำชน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์สูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.โพธิ์สูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวมราคากลาง
	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)						-	
	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ชั้น 3 (R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 3)	-	ม./M.				-	
6	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)						-	
	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	-	ตร.ม./SQ.M.				-	
7	งานทดสอบวัสดุ							
	ค่าทดสอบกำลังอัดคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม.	1.00	งาน /L.S.	300.00	300.00	1.3821	414.63	414.63
	ค่าทดสอบแรงดึงเหล็กเส้น	1.00	งาน /L.S.	700.00	700.00	1.3821	967.47	967.47
	ค่าทดสอบการบดอัดดิน (Modified Proctor Test)	1.00	งาน /L.S.	2,500.00	2,500.00	1.3821	3,455.25	3,455.25
TOTAL								410,666.28

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)	=	410,666.28
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORK)	=	-
ผลรวมครุภัณฑ์จัดซื้อ	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)	=	-
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3821
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม	=	1.2781

คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายบัญชา พรพินิสกุลทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวิชชัย โหมคม่วง)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางนวลณา ไชยพะ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง