

# สำเนาฉบับ



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จะดำเนินการจัดหาพัสดุประเภท งานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมกลบหินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ แผ่นที่ ๑๔ สถานที่ก่อสร้างสายทางข้างสำนักสงฆ์ปยุต

ราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้ จำนวนเงิน ๕๒๔,๙๓๕.๑๘ (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๖ ที่กำหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประกอบประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ.๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง จึงประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้ ให้ประชาชนหรือผู้ ที่สนใจรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายธนิสสา คำมาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

.....ร่าง  
.....พิมพ์  
.....ทาน  
.....ตรวจ

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๙) ๔๐๐,๐๐๐.- (สี่แสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมกลบหินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๓ แผ่นที่ ๑๔

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙

จำนวนเงิน ๕๒๔,๙๓๕.๑๘ (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ๑ ฉบับ

๖.๒ ตารางค่า Factor F ๑ ฉบับ

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางนวนนภา ไชยทะ

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

๗.๒ นายรัชชัย โหมดม่วง

ตำแหน่งนายช่างโยธา ชำนาญงาน

๗.๓ นายบัญชา พรพินิสกุลทอง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลข

(ลงชื่อ).....

(นายธนิสสา คำมาวงษ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.โพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

| ลำดับที่ | รายการ                                                                     | หน่วย  | ปริมาณงาน   | ราคาต่อหน่วย<br>(Unit Cost) | ราคาทุน    | Factor F | ราคากลาง<br>ต่อหน่วย | รวมราคากลาง |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------|------------|----------|----------------------|-------------|
| 1        | งานถางป่าและขุดคอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)                          | 805.00 | ตร.ม./SQ.M  | 1.88                        | 1,513.40   | 1.3821   | 2.60                 | 2,091.67    |
| 2        | งานดินคันทาง (EARTHWORK)                                                   |        |             |                             |            |          | -                    |             |
|          | งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)                                          |        |             |                             |            |          |                      |             |
|          | งานวัสดุตัดเลือก ก (SELECTED MATERIAL A) ปรับแต่งระดับตัดอัดแน่นหนา 20 ซม. | 124.36 | ลบ.ม./CU.M. | 180.73                      | 22,474.80  | 1.3821   | 249.78               | 31,062.42   |
| 3        | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)                         |        |             |                             |            |          | -                    |             |
|          | งานไหล่ทาง (SHOULDER)                                                      | 30.60  | ลบ.ม./CU.M. | 74.11                       | 2,267.77   | 1.3821   | 102.43               | 3,134.28    |
|          | งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (กรณีการผสมวัสดุอื่น)                                |        |             |                             |            |          | -                    |             |
|          | (SOIL AGGREGATE SHOULDER)                                                  |        |             |                             |            |          |                      |             |
|          | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต                                                |        |             |                             |            |          | -                    |             |
|          | (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)                     |        |             |                             |            |          | -                    |             |
|          | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร                                 | 42.84  | ลบ.ม./CU.M. | 500.00                      | 21,420.00  | 1.3821   | 691.05               | 29,604.58   |
|          | (SAND CUSHION UNDERCONCRETE PAVEMENT)                                      |        |             |                             |            |          | -                    |             |
| 4        | งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                                                |        |             |                             |            |          | -                    |             |
|          | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต                                          |        |             |                             |            |          | -                    |             |
|          | (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)                                        |        |             |                             |            |          | -                    |             |
|          | ผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)                 | 612.00 | ตร.ม./SQ.M  | 516.61                      | 316,162.26 | 1.3821   | 714.00               | 436,967.86  |
|          | (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)                                        |        |             |                             |            |          | -                    |             |
|          | รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)                                   | 8.00   | เมตร/M.     | 120.52                      | 964.15     | 1.3821   | 166.57               | 1,332.55    |
|          | รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)                                   | 48.00  | เมตร/M.     | 102.59                      | 4,924.11   | 1.3821   | 141.78               | 6,805.62    |
|          | รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)                                          | 153.00 | เมตร/M.     | 43.03                       | 6,583.36   | 1.3821   | 59.47                | 9,098.86    |
|          | รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางต้น (DUMMY JOINT)                                    | -      | เมตร/M.     |                             |            |          | -                    |             |
|          | รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง (EDGE JOINT)                               | -      | เมตร/M.     |                             |            |          | -                    |             |
| 5        | งานโครงสร้าง (STRUCTURES)                                                  |        |             |                             |            |          | -                    |             |


## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคือ หมู่ที่ 5 ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.โพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

| ลำดับที่ | รายการ                                                             | หน่วย | ปริมาณงาน   | ราคาต่อหน่วย<br>(Unit Cost) | ราคาทุน  | Factor F | ราคากลาง<br>ต่อหน่วย | รวมราคากลาง |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------------|----------|----------|----------------------|-------------|
|          | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)                     |       |             |                             |          |          | -                    |             |
|          | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ชั้น 3  | -     | ม./M.       |                             |          |          | -                    |             |
|          | (R.C.PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 3)                           |       |             |                             |          |          | -                    |             |
| 6        | งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)                                       |       |             |                             |          |          | -                    |             |
|          | งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)                                          | -     | ตร.ม./SQ.M. |                             |          |          | -                    |             |
| 7        | งานทดสอบวัสดุ                                                      |       |             |                             |          |          |                      |             |
|          | ค่าทดสอบกำลังอัดคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. | 1.00  | งาน /L.S.   | 300.00                      | 300.00   | 1.3821   | 414.63               | 414.63      |
|          | ค่าทดสอบแรงดึงเหล็กเส้น                                            | 1.00  | งาน /L.S.   | 700.00                      | 700.00   | 1.3821   | 967.47               | 967.47      |
|          | ค่าทดสอบการบดอัดดิน (Modified Proctor Test)                        | 1.00  | งาน /L.S.   | 2,500.00                    | 2,500.00 | 1.3821   | 3,455.25             | 3,455.25    |
| TOTAL    |                                                                    |       |             |                             |          |          |                      | 524,935.18  |


|                                                                     |   |            |
|---------------------------------------------------------------------|---|------------|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)                         | = | 524,935.18 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORK)       | = | -          |
| ผลรวมค่าวัสดุจัดซื้อ                                                | = | -          |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT) | = | -          |
| ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง                                         | = | 1.3821     |
| ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม                         | = | 1.2781     |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมณก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายบุญชา พรพนัสกุลทอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายวิชชัย โหมตม่วง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางนวลนภา ไชยพะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง